

# AUSSCHREIBUNGSTEXT



## KUNSTHARZMODIFIZIERTER SELBSTNIVELLIERENDER, MINERALISCHER BODENBELAG DOPPO AMBIENTE PRO + SN

SYSTEMGEPRÜFT:

GEV-EMICODE-SIEGEL: EC1 PLUS SEHR EMISSIONSARM

### **1. Baustelleneinrichtung**

An- und Abreise der Monteure inkl. Materialtransport je Bauabschnitt.

ca. \_\_\_\_\_ Stk. EP € \_\_\_\_\_ / P. € \_\_\_\_\_

### **2. Untergrundvorbereitung - Beschichtung mit doppio Ambiente Pro + SN**

#### Schleifen:

Grobschleifen der Estrichoberfläche mit entsprechender Schleifmaschine, anschließend Staubentfernung.

ODER

#### Kugelstrahlen:

Betonböden, welche geglättet, geschliffen oder mit alten Anstrichen versehen sind, werden mit einem Kugelstrahlgerät vorbehandelt. Das Kugelstrahlgerät arbeitet weitgehend staubfrei, benötigt aber einen Stromanschluss von 380 V/32 A.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

#### Grundieren mit doppio Grundierharz:

Aufbringen der Grundierung nur auf einer Estrichgüte von mind. E 300. Ermittlung des Feuchtegehaltes (CM- Gerät) des Untergrundes. Die Restfeuchte im Estrich darf nicht mehr als 3 % betragen. Aufbringen eines Trennwandbandes und abdichten der Rand- und Dehnfugen mittels verdicktem doppio EP Harz. Danach wird das doppio Grundierharz mit Kurzhaarroller auf den gereinigten Untergrund gleichmäßig aufgerollt.

**Verbrauch:**

Grundierung ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup> bis 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

Kratzspachtelung mit doppo Grundierharz:

Am nächsten Tag wird doppo Grundierharz mittels Kratzspachtelung auf die Grundierung aufgebracht und anschließend mit Kurzhaarroller gleichmäßig verteilt.

**Verbrauch:**

Kratzspachtelung ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>  
ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

Schleifen der Kratzspachtelung:

Schleifen (aufrauen) der erhärteten Kratzspachtelung mittels Topfscheibe. Reinigen der Oberfläche mit weißen Pad und Reinigungstüchern.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

### **3. Beschichtung mit doppo Ambiente Pro+ SN**

Beschichten:

Herstellen einer Spachtelmasse, in einer Schichtstärke von mindestens 2 mm. Die Spachtelmasse wird mittels Traufel 1- schichtig aufgetragen.

**Verbrauch:**

doppo Ambiente Pro + SN ca. 2 kg/m<sup>2</sup> und 2 mm Schichtdicke  
ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

Schleifen:

1 maliges schleifen der ausgehärteten doppo Ambiente Pro +-SN Spachtelmasse mittels einer geeigneten Schleifmaschine.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

Reinigen der Oberfläche:

Reinigen der Oberfläche mit weißen Pad und Reinigungstüchern.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

#### 4. Versiegelung

##### Versiegelung:

doppo Finish Standard+ (seiden matt) oder Finish Light+ (extra matt) Versiegelung 1 mal mit Kurzhaarroller im Kreuzgang auftragen. In Nassbereichen muss eine zweite Versiegelungsschicht, am nächsten Tag aufgetragen werden.

##### **Verbrauch:**

doppo Finish Standard+ oder Light+ ca. 0,1 kg/m<sup>2</sup> pro Auftrag

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_

#### 5. Zusatzpositionen:

##### Kleinmaterialpauschale

ca. \_\_\_\_\_ P. EP € \_\_\_\_\_ / P. € \_\_\_\_\_

##### Risse verharzen:

Schwundrisse im Beton werden 3 cm tief aufgestemmt. Mit Hochleistungsstaubsauger reinigen und in diesen V-förmigen Schlitz reines doppo EP- Harz eingießen. Alle 30 cm quer zum Riss werden Stahlanker in einem doppo EP-Mörtel kraftschlüssig vergossen.

ca. \_\_\_\_\_ lfm EP € \_\_\_\_\_ / lfm € \_\_\_\_\_

##### Vermörtelung mit Epoxidharzmörtel:

Ausfüllen von Löchern und Ausbrüchen. Herstellung von Kanten oder eines Gefälles. Auf dem gereinigten Untergrund einen Voranstrich aufbringen. Frisch-in-Frisch doppo EP-Mörtel mittels geeigneten Werkzeugs einbringen.

Materialverbrauch ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

ca. \_\_\_\_\_ kg EP € \_\_\_\_\_ / kg € \_\_\_\_\_

##### Bodenfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Fugen ca. 15 mm tief und 3-5 mm breit einschneiden und mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. \_\_\_\_\_ lfm EP € \_\_\_\_\_ / lfm € \_\_\_\_\_

##### Randfugen:

Nach Erhärtung der Versiegelung Randfugen mit geeigneter dauerelastischer PU-Fugenmasse verfugen.

ca. \_\_\_\_\_ lfm EP € \_\_\_\_\_ / lfm € \_\_\_\_\_

Schiene:

Liefern und montieren einer Schiene (Abschlusschiene) aus Aluminium.

ca. \_\_\_\_\_ lfm                                      EP € \_\_\_\_\_ / lfm                                      € \_\_\_\_\_

Abdecken mit Vlies:

Die Fläche wird mit einem Vlies (diffusionsoffen) abgedeckt.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                                      € \_\_\_\_\_

Schienen- bzw. Rahmeneinbindung:

Rund um Schienen bzw. Rahmen eine Fläche von ca. 5 cm breit und Estrichstärke tief freihalten und mit doppo EP-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. \_\_\_\_\_ lfm                                      EP € \_\_\_\_\_ / lfm                                      € \_\_\_\_\_

Ersteinpflege:

Auftragen von doppo Glanzpflege (seidenmatt glänzend od. matt) mittels Mopp oder Nylon-/Lammfellwalze. Fläche muss vorgereinigt sein.

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                                      € \_\_\_\_\_

Sockelleisten Alu:

Es werden Sockelleisten der Marke Kügelle in weiss oder alu aufgebracht.  
Höhe: ca. 6 cm geklebt.

ca. \_\_\_\_\_ lfm                                      EP € \_\_\_\_\_ / lfm                                      € \_\_\_\_\_

Innen- / Aussenecken, Verbindungsstücke Sockelleiste

ca. \_\_\_\_\_ Stk                                      EP € \_\_\_\_\_ / Stk                                      € \_\_\_\_\_

Gullyeinbindung (bis 30 x 30 cm):

Rund um den Gully ca. 5 cm breit und Estrichstärke mit doppofloor-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. \_\_\_\_\_ Stk                                      EP € \_\_\_\_\_ / Stk                                      € \_\_\_\_\_

Rigol- / Gully- / Wanneneinbindung:

Rund um Rigole, Gullys und Wannen eine Fläche von ca. 5 cm breit und Estrichstärke tief freihalten und mit doppo floor-Kunstharzmörtel ausgießen.

ca. \_\_\_\_\_ lfm                                      EP € \_\_\_\_\_ / lfm                                      € \_\_\_\_\_